

KATALOG AUTOMATION

PROJEKTIERUNGS VORSCHRIFTEN

Strukturierung von audatec-Firmware (Datenbahnsteuerstation)

25 – 03 – 03

Verteiler : G, P, M, K, F

Technische Vorbereitungsunterlage, audatec, Software, Strukturierung Datenbahnsteuerstation

Ausgearbeitet : – TSS –

Bestätigt : – L –

Geltungsbereich

Die vorliegende PV enthält die Aufstellung der zur Strukturierung der Datenbahnsteuerstation notwendigen Angaben.
Die Strukturierung selbst erfolgt am Strukturierarbeitsplatz (s. Bedienungsanleitung STRAPZ)

Strukturierdaten DSS :

Zur Strukturierung der Datenbahnsteuerstation sind folgende Angaben notwendig :

– Anlagenkonfiguration :
  . Anzahl Datenbahnsteuerstationen (Kassetten)
  . Anzahl Wartenrechner bzw. Koppeleinheit-Wartenrechner
  . Anzahl sonstige Funktionseinheiten
  . Anzahl Pultsteuerrechner
  . Anzahl Reserve-Basiseinheiten
  . Anzahl Basiseinheiten

– Rechnerkonfigurationen :
  . Anzahl Datenbahnen

Hinweis:

Zur Erzielung einer hohen Zuverlässigkeit sind der Einsatz eines DSS-Blockes mit zwei DSS-Kassetten und zwei Datenbahnen vorzusehen.

Ist ein Inbetriebnahmegerät vorgesehen, muß es als sonstige Funktionseinheit berücksichtigt werden.

Ergebnis der Strukturierung am STRAPZ

Ergebnis der Strukturierung ist ein EPROM-Lochband für einen objektabhängigen EPROM je Datenbahnsteuerstation auszugeben.

Katalogisierung : VEB Geräte- und Regler-Werke Teltow
Betrieb des VEB Kombinat Automatisierungsanlagenbau
1530 Teltow Oderstr. 74 - 76

Telefon : Teltow 440
Telex : 015129
Betr.-Nr. : 0177709 4

Bearbeiter : Wätzel Abt.: -TSS- Tel.: 44 25 81

Änderungsdienst : Abt.: TAK